COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione parcheggio 14 posti auto e marciapiede

COMMITTENTE: Battaglia Armando e Brocca Antonietta

Data, 17/11/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A.4.010.33.a	Conferimento a siti autorizzati di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (D.M. 161/12 - art. 186 D.Lgs. 152/06) con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai ... , esclusi il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio. materiale da sbancamento			284,000		284,00		
	SOMMANO m3					284,00	9,79	2'780,36
2 A.4.010.20.b	Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per i ... oprodotti (vedi A.4.10.33), da documentarsi ** con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una distanza max di 100 m scavo per fondazione muretto	50,00	0,50	0,500		12,50		
	SOMMANO m3					12,50	15,06	188,25
3 H.4.010.10	Scavo di sbancamento in terreno in qualsiasi natura, esclusa la roccia, a formazione piani di posa massiciata per strade e piazzali da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il c ... (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33), da documentarsi sbancamento area parcheggio	50,00	10,00	0,500		250,00		
	SOMMANO m3					250,00	7,93	1'982,50
4 H.4.010.20.b	Fornitura e posa, con mezzi meccanici, di materiale misto: per formazione di rilevati in genere massiciata zona parcheggio	50,00	9,00	0,500		225,00		
	SOMMANO m3					225,00	25,20	5'670,00
5 H.4.015.11	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali occorrenti zona parcheggio	50,00	10,00			500,00		
	SOMMANO m2					500,00	2,39	1'195,00
6 G.4.025.30.b	Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo esclusi, compresa ogni prestazione occorrente: retti a vista sezione 15x25 cm del G.3.10.20 b) cordoli esterni parcheggio *(par.ug.=45+5+5+14) sfrido per tratto curvo	69,00				69,00		
	SOMMANO m					14,00		
						83,00	57,08	4'737,64
7 A.4.060.30.b	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rin fianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 10/12x25 cm cordoli marciapiede zona parcheggio *(par.ug.=44+5+12) curvi maggiorazione	61,00				61,00		
	SOMMANO m					12,00		
						73,00	23,79	1'736,67
8	Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 32.5							
	A R I P O R T A R E							18'290,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'290,42
G.4.010.30.a	per m3 di impasto per sottofondo delle pavimentazioni dei marciapiedi: dello spessore di 10 cm marciapiede zona parcheggio *(par.ug.=5+44+5+14)	68,00	1,50			102,00		
	SOMMANO m2					102,00	13,55	1'382,10
9 H.4.015.20.a	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi), al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inert spessore 8 cm tout venant parcheggio	40,00	5,50			220,00		
	SOMMANO m2					220,00	11,97	2'633,40
10 H.4.015.30.b	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa ... ruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm tapetto di finitura tapetto di finitura tapetto di finitura	44,00 20,00 34,00	7,00 1,50 1,50			308,00 30,00 51,00		
	SOMMANO m2					389,00	6,44	2'505,16
11 A.4.020.55.a	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del A.3.30.35 ** per sottofondi di pavimenti rete per cls marciapiede					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,35	405,00
12 I.4.005.05.a	Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantità minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra terra in aiuola a nord zona curva	50,00 5,00	1,00 5,00	0,500 0,500		25,00 12,50		
	SOMMANO m3					37,50	24,45	916,88
13 H.4.025.05.b	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 15 cm strisce parcheggio					600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,72	432,00
14 H.4.025.10	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) passaggi pedonali-stop ecc.					100,00		
	SOMMANO m2					100,00	5,87	587,00
15 H.4.025.15.a 01	Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi: lato 60 cm - classe 1 cartelli vari					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	20,09	200,90
	A R I P O R T A R E							27'352,86